

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAL: Chã do Arroz

DATA ELABORAÇÃO: JANEIRO/2023

MEMORIA DE CALCULO DO ORÇAMENTO BASE

Item	Discriminação dos Serviços	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
1.0	Chã do Arroz						
1.1	Rua principal	M2					
	Calçamento		68.20	4.93			335.89
						SUB TOTAL	335.89
	Meio fio	M	68.20			2.00	136.40
	Desconto entrada de rua		-11.00				-11.00
						SUB TOTAL	125.40
2.0	Rua 02						
2.1	Rua da ladeira	M2					
	Calçamento		54.00		4.83		260.55
						SUB TOTAL	260.55
	Meio fio	M	54.00			2.00	108.00
						SUB TOTAL	108.00
	Recrava	M		4.40		2.00	8.80
						SUB TOTAL	8.80
3.0	Rua de Menta						
3.1		M2					
	Calçamento		37.80		5.00		189.00
						SUB TOTAL	189.00
	Meio fio	M	37.80			2.00	75.60
						SUB TOTAL	75.60
	Recrava	M		5.00		1.00	5.00
						SUB TOTAL	5.00
3.0	Tubulação						
	Tubo Ø 100 mm PVC	M	142.50			1.00	142.50
						SUB TOTAL	142.50
	Tubo Ø 200 mm PVC	M	47.00			1.00	47.00
						SUB TOTAL	47.00
	Tubo Ø 300 mm PVC	M	100.00			1.00	100.00
						SUB TOTAL	100.00
	Joelho Ø 100mm PVC	M				5.00	5.00
						SUB TOTAL	5.00
	TÊ Ø 100mm PVC	M				3.00	3.00
						SUB TOTAL	3.00
4.0	Caixa de drenagem						
	Caixa de alvenaria	M	0.60	0.60	0.60	4.00	0.86
						SUB TOTAL	0.86
	Caixa de concreto	M	0.60	0.60		4.00	1.44
						SUB TOTAL	1.44
	Caixa com grade de ferro	M	0.70	0.50	0.30	1.00	0.11
						SUB TOTAL	0.11
5.0	Reposição						
	Área		2.00	2.00		1.00	4.00
			3.50	0.80		1.00	2.80
			47.00	0.50		1.00	23.50
						SUB TOTAL	30.30